

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZANA PARTERZE I PIETRZE W BUDYNKU SZKOŁY ZST IM. GEN. WŁADYSŁWA
ANDERSA W BIAŁYMSTOKU
ADRES INWESTYCJI : BIAŁYSTOK
INWESTOR : Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa
ADRES INWESTORA : ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok
BRANŻA : Branża budowlana
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| | | 16,60 | m ² | 16,600 | |
| | | | | RAZEM | 16,600 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | <piętro>273,00-<lastryko>107 | m ² | 166,000 | |
| | | | | RAZEM | 166,000 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 14 | szt. | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | poz.1*0,12+poz.2*0,03 | m ³ | 6,972 | |
| | | | | RAZEM | 6,972 |
| 6 | d.1 analiza indywidualna | Utylizacja wykładziny PCV | m ³ | | |
| | | poz.2*0,03 | m ³ | 4,980 | |
| | | | | RAZEM | 4,980 |
| 2 | | Roboty wykończeniowe | | | |
| 7 | KNR-W 2-02 d.2 2004-09 | Zabudowa wnek płytą GK | m ² | | |
| | | <W1>1,24 | m ² | 1,240 | |
| | | <W2>1,89 | m ² | 1,890 | |
| | | <W3>1,89 | m ² | 1,890 | |
| | | <W4>2,10 | m ² | 2,100 | |
| | | <W5>4,96 | m ² | 4,960 | |
| | | <W6>1,85 | m ² | 1,850 | |
| | | <W7>8,61 | m ² | 8,610 | |
| | | | | RAZEM | 22,540 |
| 8 | KNR 4-01 d.2 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | <strop>273+149 | m ² | 422,000 | |
| | | <ściany>177+24,50+142,0+22,60+55,20+94 | m ² | 515,300 | |
| | | | | RAZEM | 937,300 |
| 9 | KNR 2-02 d.2 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | <ściany I piętra powyżej lamperii>177+24,50 | m ² | 201,500 | |
| | | <ściany parteru powyżej lamperii>94,0 | m ² | 94,000 | |
| | | | | RAZEM | 295,500 |
| 10 | KNR 2-02 d.2 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | <strop parter>149 | m ² | 149,000 | |
| | | <strop I piętro>273 | m ² | 273,000 | |
| | | | | RAZEM | 422,000 |
| 11 | NNRNKB d.2 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | poz.10 | m ² | 422,000 | |
| | | | | RAZEM | 422,000 |
| 12 | NNRNKB d.2 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | poz.9 | m ² | 295,500 | |
| | | | | RAZEM | 295,500 |
| 13 | KNR-W 2-02 d.2 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odporne na zmywanie i szorowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | poz.12 | m ² | 295,500 | |
| | | | | RAZEM | 295,500 |
| 14 | NNRNKB d.2 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | <parter lamperie>64*1,65 | m ² | 105,600 | |
| | | | | RAZEM | 105,600 |
| 15 | KNR-W 2-02 d.2 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odporne na zmywanie i szorowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | poz.14 | m ² | 105,600 | |
| | | | | RAZEM | 105,600 |
| 16 | KNR 4-01 d.2 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | poz.11 | m ² | 422,000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 422,000 |
| 17 | d.2 analiza indywidualna | Malowanie od szablonów elementów dekoracyjnych GRAFFITI | szt | | |
| | | 6 | szt | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 18 | KNR 19-01 d.2 1310-01 | Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian | m ² | | |
| | | 141,64 | m ² | 141,640 | |
| | | | | RAZEM | 141,640 |
| 19 | KNR AT-22 d.2 0101-04 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie -istniejący kamyczek | m ² | | |
| | | 64*1,65 | m ² | 105,600 | |
| | | | | RAZEM | 105,600 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.2 1508-03 analogia | Tynk dekoracyjny wielobarwny wraz z zabezpieczeniem lakierem bezbarwnym | m ² | | |
| | | < I pietro>141,64 | m ² | 141,640 | |
| | | | | RAZEM | 141,640 |
| 21 | NNRNKB d.2 202 1132-01 analogia | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm | m ² | | |
| | | 422 | m ² | 422,000 | |
| | | | | RAZEM | 422,000 |
| 22 | KNR 7-11 d.2 0101-01 | Gruntowanie podłoży betonowych | m ² | | |
| | | 422 | m ² | 422,000 | |
| | | | | RAZEM | 422,000 |
| 23 | NNRNKB d.2 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych wraz z listawami z MDF | m ² | | |
| | | 422 | m ² | 422,000 | |
| | | | | RAZEM | 422,000 |
| 24 | KNR-W 2-02 d.2 1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych | szt. | | |
| | | 18 | szt. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 25 | KNR-W 2-02 d.2 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m ² | | |
| | | 0,80*2,10+0,90*2,0*2+0,90*2,10*3+1,0*2,0*2+1,0*2,05*1+1,0*2,10*4+1,05*2,10*1+0,90*2,05+1,40*2,0+1,55*2,0+0,95*2,25 | m ² | 37,488 | |
| | | | | RAZEM | 37,488 |
| 26 | KNR 2-02 d.2 1215-02 | Montaż kratki wentylacyjnych | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 27 | KNR-W 2-15 d.2 0142-01 | Wymiana szafek hydrantowych naściennych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 28 | KNR-W 2-15 d.2 0142-02 | Wymiana szafek hydrantowych wnekowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |