

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza na II piętrze wraz z wewnętrzną klatką schodową, salą komputerową  
ADRES INWESTYCJI : BIAŁYSTOK  
INWESTOR : Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa  
ADRES INWESTORA : ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok  
BRANŻA : Branża budowlana

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2019 r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu korytarza znajdującego się na II piętrze wraz z główną klatką schodową, salą komputerową i szatnią w budynku szkoły ZST w Białymstoku.

### Ogólny opis zamierzenia

- wykończenie posadzek, ścian i sufitów
- wymiana drzwi wewnętrznych
- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z futrynami
- wymiana istniejącego hydrantu na nowy
- ługowanie farby olejnej z tynków ścian-usunięcie lamperii olejnej
- zbitcie istniejącej terakoty z oderwaniem i/lub zbitciem listew lub cokołów
- ułożenie nowych płytek gresowych
- demontaż starych kratek wentylacyjnych i założenie nowych
- demontaż wystających nieużywanymi rur
- demontaż naświetla w sali 209
- demontaż istniejącej lamperii i utylizacja jej
- usztywnienie i/lub wmurowanie ruchomych elementów drabiny prowadzącej na dach i odmalowanie jej

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KORYTARZ NA II PIĘTRZE WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
1.2	Roboty wykończeniowe				0,00
2	SALA KOMUTEROWA NA I PIĘTRZE				0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
2.2	Roboty wykończeniowe				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>KORYTARZ NA II PIĘTRZE WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ</b>			
<b>1.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0426-04 1	SST-1	Rozebranie boazerii  1,90*(2,0+17,90+4,40+1,0*5+14,83+4,40+17,90)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126,217	  
					<b>RAZEM</b>	<b>126,217</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	SST-1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2  10	szt.  szt.	  10,000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1	SST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - naświetle  5,50*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,050	  
					<b>RAZEM</b>	<b>6,050</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	SST-1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  7	szt.  szt.	  7,000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.1*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,787	  
					<b>RAZEM</b>	<b>3,787</b>
6	KNR 19-01 d.1. 1310-01 1	SST-1	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian  1,90*5,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,925	  
					<b>RAZEM</b>	<b>10,925</b>
<b>1.2</b>			<b>Roboty wykończeniowe</b>			
7	KNR-W 2-02 d.1. 2004-09 2	SST-2	Zabudowa wnek płytą GK po naświetlu  5,50*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,050	  
					<b>RAZEM</b>	<b>6,050</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0711-07 2	SST-2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach  45,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	SST-2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  <ściany>3,20*(14,46+5,75+14,83+17,90+2,0+18,12+22,34)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  305,280	  
					<b>RAZEM</b>	<b>305,280</b>
10	KNR 4-01 d.1. 0713-02 2	SST-2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach  <strop>129	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>129,000</b>
11	KNR 2-02 d.1. 2009-02 2	SST-2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  <ściany II piętra powyżej lamperii>1,60*(14,46+5,75+14,83+17,90+2,0+18,12+22,34)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  152,640	  
					<b>RAZEM</b>	<b>152,640</b>
12	KNR 2-02 d.1. 2009-04 2	SST-2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  <komunikacja II piętro>129	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>129,000</b>
13	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	SST-4	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>129,000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	SST-4	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  152,640	
					<b>RAZEM</b>	<b>152,640</b>
15	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2	SST-4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpnymi na zmywanie i szorowanie  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  152,640	
					<b>RAZEM</b>	<b>152,640</b>
16	KNR-W 4-01 d.1. 1209-04 2	SST-4	Dwukrotne malowanie farbą olejną naświetli  1,40*0,8+1,05*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,960	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,960</b>
17	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	SST-4	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe  <II piętro lamperie>1,60*(17,90*2+5,66+4,70)+(3,20*14,46)-1,45*2,10*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101,858	
					<b>RAZEM</b>	<b>101,858</b>
18	ZKNR C-1 d.1. 0113-03 2	SST-2	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach  poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101,858	
					<b>RAZEM</b>	<b>101,858</b>
19	d.1. analiza indywidualna 2	SST-2	Ściany ekspozycyjne - płyty meblowe MDF o gr. 18, 36 i 54 mm + folia monometryczna i druk eko-solwentowy  3,20*4,97+2,10*5,75	szt  szt	  27,979	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,979</b>
20	d.1. analiza indywidualna 2	SST-2	Zabudowy dekoracyjne z płyt OSB z numerem pomieszczenia  10	szt  szt	  10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
21	d.1. analiza indywidualna 2	SST-2	Napisy na ścianach z folii monometrycznej w kolorze czarnym  6,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,300</b>
22	KNR AT-24 d.1. 0101-02 2	SST-3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin posadzkowych - gruntowanie lastryko  3,25*1,45+3,34*1,47+1,65*0,45*48+0,20*3,40*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47,982	
					<b>RAZEM</b>	<b>47,982</b>
23	NNRNKB d.1. 202 2810-06 2	SST-3	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o dł. 1,50 i szerokości stopnice 32 cm , podstopnica 15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm  poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47,982	
					<b>RAZEM</b>	<b>47,982</b>
24	KNR-W 2-02 d.1. 1124-07 2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie drewniane wys. 10 cm, lakierowane na szro  17,90+14,83+5,75+2,0+18,12+23,34	m  m	  81,940	
					<b>RAZEM</b>	<b>81,940</b>
25	KNR-W 2-02 d.1. 1025-03 2	SST-5	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych  10	szt.  szt.	  10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
26	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	SST-5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - dźwiękoszczelne z częściowym przeszkleniem szybą hartowaną  0,90*2,05*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,450</b>
27	KNR 2-02 d.1. 1215-02 2	SST-2	Montaż krątek wentylacyjnych  7	szt.  szt.	  7,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 2-15 d.1. 0142-02 2	SST-2	Wymiana szafek hydrantowych wewnętrznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>			<b>SALA KOMPUTEROWA NA I PIĘTRZE</b>			
<b>2.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
29	KNR 4-01 d.2. 0426-04 1	SST-1	Rozebranie boazerii	m <sup>2</sup>		
			1,90*9,71	m <sup>2</sup>	18,449	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,449</b>
30	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1	SST-1	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>		
			54,70	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
31	KNR 4-01 d.2. 0354-13 1	SST-1	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
32	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1 0108-10	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
			poz.29*0,03+poz.30*0,06	m <sup>3</sup>	3,835	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,835</b>
33	KNR 19-01 d.2. 1310-01 1	SST-1	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
			1,90*(5,70+9,71+5,70)	m <sup>2</sup>	40,109	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,109</b>
34	d.2. analiza indywidualna 1	SST-1	Utylizacja wykładziny PCV	m <sup>3</sup>		
			poz.30*0,03	m <sup>3</sup>	1,641	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,641</b>
<b>2.2</b>			<b>Roboty wykończeniowe</b>			
35	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2	SST-2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
			<ściany>3,20*(5,70*2+9,71*2)	m <sup>2</sup>	98,624	
					<b>RAZEM</b>	<b>98,624</b>
36	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2	SST-2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
			<strop>54,70	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
37	KNR 2-02 d.2. 2009-02 2	SST-2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			poz.35	m <sup>2</sup>	98,624	
					<b>RAZEM</b>	<b>98,624</b>
38	KNR 2-02 d.2. 2009-04 2	SST-2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			54,70	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
39	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	SST-4	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.38	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
40	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	SST-4	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.37	m <sup>2</sup>	98,624	
					<b>RAZEM</b>	<b>98,624</b>
41	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 2	SST-4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.39+poz.40	m <sup>2</sup>	153,324	
					<b>RAZEM</b>	<b>153,324</b>
42	NNRNKB	SST-3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1132-01					
2	analogia		54,70	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
43	analiza indywidualna	SST-3	Napisy na ścianach z folii monometrycznej w kolorze czarnym i niebieskim	m <sup>2</sup>		
d.2.						
2			1,20	m <sup>2</sup>	1,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
44	analiza indywidualna	SST-3	Wykonanie muralu na ścianie według wzoru z projektu	kpl		
d.2.						
2			1,00	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45	KNR 7-11	SST-3	Gruntowanie podłoży betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01					
2			54,70	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
46	KNR-W 2-02	SST-3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wykładzina antystatyczna	m <sup>2</sup>		
d.2.	1123-01					
2			54,70	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
47	KNR-W 2-02	SST-3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1123-04					
2			54,70	m <sup>2</sup>	54,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,700</b>
48	KNR-W 2-02	SST-3	Posadzki - listwy przyścienne drewniane wys. 10 cm, lakierowane na szro	m		
d.2.	1124-07					
2			9,71*2+5,70*2	m	30,820	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,820</b>