

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont szatni
ADRES INWESTYCJI : BIAŁYSTOK, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok
INWESTOR : Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa
ADRES INWESTORA : ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok
BRANŻA : Branża budowlana

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2019 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu korytarza znajdującego się na II piętrze wraz z główną klatką schodową, salą komputerową i szatnią w budynku szkoły ZST w Białymstoku.

Ogólny opis zamierzenia remont szatni.

zakres prac obejmuje poszpachlowanie ścian i sufitów gruntowanie oraz malowanie. Uzupełnienie wieszaków szatniowych, przeróbka istniejącej kraty wraz z ladą.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	SZATNIA UCZNIOWSKA				0,00
1.1	Roboty wykończeniowe				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			SZATNIA UCZNIOWSKA			
1.1			Roboty wykończeniowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	SST-2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach <ściany>3,20*(11,62*2+9,03*2)	m ² m ²	 132,160	
					RAZEM	132,160
2	KNR 4-01 d.1. 0713-02 1	SST-2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach <strop>104,70	m ² m ²	 104,700	
					RAZEM	104,700
3	KNR 2-02 d.1. 2009-02 1	SST-2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.1	m ² m ²	 132,160	
					RAZEM	132,160
4	KNR 2-02 d.1. 2009-04 1	SST-2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.2	m ² m ²	 104,700	
					RAZEM	104,700
5	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	SST-4	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome poz.4	m ² m ²	 104,700	
					RAZEM	104,700
6	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	SST-4	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.3	m ² m ²	 132,160	
					RAZEM	132,160
7	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 1	SST-4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpnymi na zmywanie i szorowanie poz.5+poz.6	m ² m ²	 236,860	
					RAZEM	236,860
8	d.1. analiza indywidualna 1	SST-2	Wycięcie części istniejącej kraty wraz z ladą i montaż w nowym miejscu uzupełniając brakujące elementy 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 d.1. 1219-06 1	SST-2	Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe umocowane w ścianach 5,0	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000